

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на установку узла учета тепловой энергии,

г.Балашиха, ул.Лесные поляны, 19

	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Сумма
I.	Проектные работы	к-т	1	25 000,00
II.	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ УУТЭ			
1	Тепловычислитель ТВ7-04М (батарея АА), блок сетевого питания	шт	1	
2	Расходомер-счетчик электромагнитный «ПИТЕРФЛОУ РС» серии РС100-280А Ф, Ду 100	шт	2	
3	Арматура Ду 100 мм присоединение фланцевое (к-т № 1)	к-т	2	
4	Согласованная пара термопреобразователей, с гильзами и штуцерами L120	шт	2	
5	Модем GSM в комплекте	шт	1	
6	Шкаф в сборе	шт	1	
7	Датчик давления	шт	2	
8	Блок питания для датчиков давления двухканальный	шт	1	
9	Кран шаровой (спускник)	шт	2	
10	Кран манометрический	шт	2	
11	Кран шаровой фланцевый Ду 100 мм	шт	4	
12	Манометры	шт	2	
13	Термометр биметаллический	шт	2	
14	Кабель силовой	м	60	
15	Кабель малогабаритный	м	90	
16	Металлорукав	м	150	
17	Расходные материалы (Трубы, отводы, переходы...)	к-т	1	
ВСЕГО стоимость оборудования без учета НДС				189 908,00
III.	РАБОТЫ			
18	Диспетчеризация	к-т	1	
19	Сантехмонтажные работы	к-т	1	
20	Электромонтажные работы	к-т	1	
21	Пуско-наладочные работы	к-т	1	
Всего работ без учета НДС				110 000,00
ИТОГО: Стоимость УУТЭ (оборудование и работы)				324 908,00
НДС 20%				64 981,60
ИТОГО: Стоимость УУТЭ, включая НДС				389 889,60
I.	Узел Управления			
22	Клапан ВКСР ДУ80	шт	1,00	
23	Контроллер ВТР 110 И	шт	1,00	
24	Насос Wilo ДУ50	шт	2,00	
25	Шкаф управления	шт	1,00	

26	Кабель силовой	м	120,00	
27	Расходные материалы	к-т	1,00	
28	Задвижка ДУ50	шт	4,00	
29	Обратный клапан ДУ50	шт	4,00	
ВСЕГО стоимость оборудования без учета НДС				304 888,00
II.	<i>РАБОТЫ</i>			
30	Сантехмонтажные работы	к-т	1	
31	Электромонтажные работы	к-т	1	
32	Пуско-наладочные работы	к-т	1	
Всего работ без учета НДС				90 000,00
ИТОГО: Стоимость УУТЭ (оборудование и работы)				394 888,00
НДС 20%				78 977,60
ИТОГО: Стоимость УУТЭ, включая НДС				473 865,60

Примечание:

Предложение требует уточнения при проведении предпроектного обследования.

Генеральный директор
ООО "ТехСтройСервис"

Белый Г.А.